

工事名称 令和6年度穴吹農村環境改善センター災害対策本部機能拡充工事

工事場所 美馬市穴吹町穴吹字安成 穴吹農村環境改善センター

○工事概要 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 2階建

延べ床面積：1,597.67㎡

本庁3階の事務室のうち、危機管理課の一部

- ① 内部改修を行う
- ② 一部の天井を耐震天井とする。
- ③ 本庁3階危機管理課の一部を天井貼替

○工事期間

契約締結日から令和7年2月28日まで

○刊行物は次の単価を採用している

・建設物価	2024年2月	・積算資料	2024年2月
・建築施工単価	2024年1月	・建築コスト情報	2024年1月

○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している

- ・仮囲い 波形亜鉛鉄板 H=1.8m、 延長L=40.5m
- ・キャスターゲート W5000×H1800×1箇所
- ・交通誘導員 1人×120日
- ・VOC測定 2箇所



工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
処分費	1	式		
計				



電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
	1	式		
計				

































建築工事 細目別内訳

内装		内装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他モルタル (個別)	セメント引き	356	m <sup>2</sup>			
その他モルタル (個別)	下地樹脂モルタル 厚2～3	48.4	m <sup>2</sup>			
		0				
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	671	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	13.2	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	44.2	m <sup>2</sup>			
天然木化粧複合 フローリングボード張り	C種下張り無 厚12 なら	2.1	m <sup>2</sup>			
雑巾摺	米つが15×10	10.2	m			
		0				
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	15.1	m <sup>2</sup>			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	9.1	m <sup>2</sup>			
ビニルクロス	中級品	418	m <sup>2</sup>			
壁紙張り手間	壁 プラスチック程度 ボード面 素地B種 接着剤 2種1号	418	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ60	261	m			
		0				

建築工事 細目別内訳

内装		内装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	670	m <sup>2</sup>			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	6.6	m <sup>2</sup>			
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン突付け	28.6	m <sup>2</sup>			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-NC 厚 9.5共	10.1	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製 材工	101	m			
天井廻縁 内装建材	MDF廻縁 7×30 3.9m/本	20	本			
天井出隅コーナー 内装建材	12×35×35 2.7m/本 MDF出隅	20	本			
同上取付手間		117	m			代価表 0002
		0				
流し台+調理台 一旦取り外し 再取付	W1800+1800 D450 H800業務用 記者会見室	1	台			代価表 0003
鏡 一旦取り外し 再取付	350×450	1	枚			代価表 0004
暗幕 一旦取り外し 再取付		1	式			代価表 0005
建具枠 桧	50×60×13m、40×140×2m 40×215×6m 施行手間共	1	式			代価表 0006
同上建具撤去部 RC壁モルタル塗 補修		13	m			代価表 0007
SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	47.9	m			



建築工事 細目別内訳

金属		金属				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0Aフローア-H=52	災害対策室、倉庫(1)、倉庫(2) 倉庫(3・4)、倉庫(5)	424	m <sup>2</sup>			
同上 ボーダー		166	m			
同上 ステンレス框		7	m			
同上 法定福利費		1	式			
		0				
耐震天井下地	災害対策室	386	m <sup>2</sup>			
耐震天井下地	ステージ、関係者控室1、関係者控室2 記者会見室兼調整室	254	m <sup>2</sup>			
同上 法定福利費		1	式			
		0				
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	32.1	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボート等切込み共	5	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×2500mm程度 ボート等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度 ボート等切込み共	8	か所			



建築工事 細目別内訳

金属		金属				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	10	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	87	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボート等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	雑開口部	1	式			
		0				
天井クアランス部アル ミ廻り縁	天井～内壁(EXP. J)	250	m			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	10.8	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨壁 開口部補強	天井下地共 90形 扉等三方補強 3000×2000mm程度	1	か所			
ぶどう棚 一旦取り外し 再取付	ステージ	1	式			代価表 0009
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	14	か所			
計						





鋼製建具・ガラス・ブラインド		ブラインド					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
AW-1	1450×1550	2	台				
AW-2	830×2000	2	台				
AW-2	1450×1550	2	台				
AW-6	1450×1550	2	台				
AW-7	1450×1550	2	台				
AW-8	1450×1550	6	台				
AW-15	1450×1550	6	台				
AW-16	1450×1550	4	台				
AD-1	1900×3000	2	台				
AD-2	1940×3080	2	台				
AD-2	1940×2250	6	台				
AD-8	2000×2870	1	台				
AD-8	1950×2130	2	台				
AD-10	2000×2870	1	台				
AD-10	1670×2130	3	台				



建築工事 細目別内訳

木製建具・トイレブース・可動間仕切・家具		木製建具、トイレブース、可動間仕切				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1	ランマ引違窓（既存）付親子両開フラッシュドア	5	か所			
WD-2	ランマFIX窓（既存）付片開フラッシュドア	2	か所			
WD-5	両引分フラッシュ戸	1	か所			
WD-6	片引フラッシュ戸	2	か所			
WD-7	片開フラッシュドア	2	か所			
WD-15	片開フラッシュドア SUS円筒空錠のみ新設	1	か所			
W-1	ランマ付4枚引違障子 障子紙張り替えのみ	1	か所			
		0				
TB-1	トイレブース	1	か所			
TB-2	トイレブース	1	か所			
TB-3	トイレブース	1	か所			
TB-4	トイレブース	1	か所			
TB-5	トイレブース	1	か所			
		0				
PT-1	可動間仕切り引分け戸(14枚)	1	か所			
ランマアクリル板共						







その他		便器開口部穴埋め					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
型枠	小型構造物用型枠 -	3.2	m <sup>2</sup>				
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	3.2	m <sup>2</sup>				
コンクリート (個別)	F0=21N/mm <sup>2</sup> S=1.5 美馬 1	0.4	m <sup>3</sup>				
コンクリート打設手間	人力打設	0.4	m <sup>3</sup>				
異形鋼	D10	42	kg				
異形鋼	D13	41	kg				
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t				
鉄筋加工組立		0.1	t				
床コンクリート直均し	金ごて	2.7	m <sup>2</sup>				
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 30×30mm	19.2	m				
床モザイクタイル張り	エッジタイル張 施工手間 - 25mm角 下地モルタル別途	3.7	m <sup>2</sup>				
床モルタル塗り	木ごて エッジタイル下地 厚22	3.7	m <sup>2</sup>				
壁薄塗りモルタル塗り	金ごて 厚5 既調合品	2.4	m <sup>2</sup>				
内装壁タイル張り	100mm角 補修 接着張り	2.4	m <sup>2</sup>				
計							



その他		災害対策本部出入口スロープ設置				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形差筋アンカー	BDアンカーD10×L450 下向打 標準C	30	本			
型枠	打放合板型枠C種 壁式構造 基礎部	2.1	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.1	m <sup>2</sup>			
コンクリート (個別)	F0=21N/mm <sup>2</sup> S=1.5 美馬 1	1	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	人力打設	1	m <sup>3</sup>			
面木・目地棒 (個別)	△15*15*20 面木	8.3	m			
溶接金網敷	径6.0 150×150	6.4	m <sup>2</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	6.4	m <sup>2</sup>			
笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて	4	m			
出入口 三方枠	桧集成材30×235 3m	4	枚			
出入口枠	施工手間	1	か所			
UC塗	出入口枠 桧集成材	10.2	m			代価表 0013
ビニル床シート	無地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	9	m <sup>2</sup>			
ステンレス手摺	SUS304 HL 34φ×1.5 H=800 L=1750	2	か所			
計						



建築工事 細目別内訳

とりこわし		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存ブラインド撤去		44	台			
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	6.4	m <sup>2</sup>			
木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	22.8	m <sup>2</sup>			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	3.2	m <sup>2</sup>			
トイレブース撤去	厚40mm	27.2	m <sup>2</sup>			代価表 0017
タイルカーペット撤去	集積共	368	m <sup>2</sup>			
床、ラワン合板撤去	押入	2.1	m <sup>2</sup>			代価表 0018
出入口木製スロープ撤去	W8010×D1085 シート貼	1	か所			代価表 0019
木製幅木撤去	集積共	93.2	m			
壁クロス撤去	集積共	479	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨取り壊し(個別)	軽量鉄骨天井下地	652	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	652	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共 本庁3階	10.1	m <sup>2</sup>			
ステージ用木製階段撤去	3段 3箇所	1	式			代価表 0020
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	62	m			

とりこわし		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	3.5	m <sup>3</sup>			
建具周り額縁撤去	RC壁 多目的ホール	21.8	m			代価表 0021
背面スクリーンBOX撤去	スクリーン共 5m	1	か所			代価表 0022
天井吊りスクリーンレール撤去	0.1×0.05×20×2.3 9m	1	か所			代価表 0023
床下地板撤去	集積共	11.3	m <sup>2</sup>			
床・縁甲板フローリング撤去	集積共	11.3	m <sup>2</sup>			
壁下地撤去	集積共	1.8	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	1.8	m <sup>2</sup>			
スチール手摺撤去	手摺親：SGP42.7φ、手摺子：34φ L=2.7m 控室 (1)	1	か所			代価表 0024
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	307	m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	36.9	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	165	m			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	28.6	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	2.1	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート撤去	集積共	16	m <sup>2</sup>			









		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
位置BOX類	電灯分岐	1	式			別紙 00-0007
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	269	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	350	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	93	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	4	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	9	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	297	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	75	m			
配線タクト (照明用)	2P15A125V : 7m 付属品共	1	組			代価表 0096
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 - 1PL15A ×1 3線式 ネム付	1	個			代価表 0083
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネム無 - -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 プレート 2連用	1	個			代価表 0084
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネム無 - -	1	個			
リモコンスイッチ (金属プレート付)	A (BOX共)	1	式			代価表 0085

		電灯設備			電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
リモコンスイッチ (金属プレート付)	B (BOX共)	1	式			代価表 0086	
リモコンスイッチ (金属プレート付)	C (BOX共)	1	式			代価表 0087	
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	4	個				
フラッシュプレート (金属製)	金属製 3連用	1	個			代価表 0103	
LED照明器具	LSS1 -4 -65 LN	10	個				
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LN	21	個				
LED照明器具	LRS15 -4 -80 LX	54	個				
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	1	個				
LED照明器具	SP	9	個			代価表 0088	
*LED照明器具 取外再取付	LRS1 再使用する	1	個			代価表 0089	
*LED照明器具 取外再取付	LSS9-4 再使用する	1	個			代価表 0090	
*LED照明器具 取外再取付	LDL40W×2(笠付) 再使用する	1	個			代価表 0092	
*LED照明器具 取外再取付	LDL40W×2(埋込) 再使用する	2	個			代価表 0093	
計							

		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
位置BOX類	コンセント分岐	1	式			別紙 00-0008
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	コンセント分岐	1	式			別紙 00-0009
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	23	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	293	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	11	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.6mm- 3C ヒット・天井	81	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ヒット・天井	23	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付) (2連)	連用形2P15A×1 (抜止 通信共用プレート セハプレート共) 125V	1	個			代価表 0098
コンセント (金属プレート付) (2連)	連用形2P15A×2 (抜止 通信共用プレート セハプレート共) 125V	2	個			代価表 0099



		電灯設備			トイレ改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
位置BOX類	トイレ改修	1	式			別紙 00-0011
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	22	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	トイレ改修	1	式			別紙 00-0012
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	124	m			
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	15	個			
*LED照明器具 取外再取付	LDL40W×1(露出) 再使用する	3	個			代価表 0091
*電灯盤 LA-1 改造	(改造事前調査費含む)	1	面			代価表 0081
*電灯盤 LA-2 改造	(改造事前調査費含む)	1	面			代価表 0082
貫通補修費	トイレ改修	1	式			別紙 00-0013
天井材 取外復旧		1	式			代価表 0142
計						

		通信情報設備		弱電		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
位置BOX類	弱電	1	式			別紙 00-0014
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	55	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	48	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm- 3C 管内	1	m			
スピーカ	SC6Hi-1(3) V3	6	個			
*天井埋込スピーカ 取外再取付	再使用する	5	個			代価表 0048
*電気時計 取外再取付	屋内仕様 大形 再使用する	1	台			代価表 0049
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	6	個			
*熱感知器 取外再取付	再使用する	9	個			代価表 0050
*誘導灯 取外再取付	A級 壁付 再使用する	4	個			代価表 0051
フラッシュプレート (金属製)	角型 ブランク	1	個			
計						





		通信情報設備		映像		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	映像	1	式			別紙 00-0015
ケーブルラックZM形	300A 1段目	3	m			
ラック蓋	ZM W300	3	m			代価表 0078
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ヒット・天井	124	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB ヒット・天井	76	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-7C-FB FEP内(PF・CD)	1	m			
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ヒット・天井	447	m			
テレビアンテナ	AU-1 20素子(低域用) 1段目	1	組			
アンテナマスト	壁面取付形 2.5m	1	基			
リアンプ		1	個			代価表 0104
機器収容箱	TV-T(露出形) 1(300×300×120)	1	個			
機器収容箱	TV-T(露出形) 4(500×500×120)	1	個			
コンセント(露出)	2P15A×2(F用) 125V	1	個			

通信情報設備				映像			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
分岐器	一般 屋内 SH-C1	1	個				
分配器	一般 屋内 SH-D2	1	個				
分配器	一般 屋内 SH-D4	1	個				
テレビ端子 (金属プレート) (2連)	SH- 7F	4	個			代価表 0105	
テレビ端子 (プレート無し)	SH- 7F	2	個			代価表 0106	
モジュラジャック (プレート無し)	8極 8心 埋込 CAT6	12	個			代価表 0107	
モジュラジャック (金属プレート)	8極 8心 埋込 CAT6	1	個			代価表 0108	
モジュラプラグ	8極 8心 CAT6	15	個			代価表 0109	
総合調整費	共聴設備	1	式			代価表 0110	
EIAラック	映像音響用 H=2,000 (2連)	1	組			代価表 0111	
EIAラック	音響用 H=1,600	1	組			代価表 0112	
プロジェクター	レンズ・天吊金物共	2	組			代価表 0113	
電動スクリーン		1	台			代価表 0114	
ビデオウォールプロセッサ		1	台			代価表 0115	
アクセスポイント		1	台			代価表 0116	

通信情報設備				映像		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
操作タブレット	(ノートPC)	1	台			代価表 0117
CAT6受信器		4	台			代価表 0118
HDMI延長送信器		4	台			代価表 0119
HDMI延長受信器		8	台			代価表 0120
UTP延長器		1	台			代価表 0121
HDDレコーダ		1	台			代価表 0122
ネットワークカメラレコーダ		1	台			代価表 0123
ネットワークカメラ		2	台			代価表 0124
モニター		1	台			代価表 0125
映像機器 必需品		1	式			代価表 0126
映像機器 コード類	分配器等含む	1	式			代価表 0127
映像機器 取付調整費	タブレット操作・プログラム設計費 現地作業費・動作検証費 操作資料等作成費	1	式			代価表 0128
映像機器 取付費	ラック外工事 法定福利費、運搬交通費、諸経費	1	式			代価表 0129
映像機器 運送・設定費	システム総合検査費用含	1	式			代価表 0130
屋外入線カバー	防雨入線カバー	1	個			



通信情報設備				音響		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
位置BOX類	音響	1	式			別紙 00-0018
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	音響	1	式			別紙 00-0019
EM-UTPケーブル	CAT6 4P ビット・天井	125	m			
EMスピーカーケーブル	EM-4S8 ビット・天井	74	m			代価表 0075
EM-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	98	m			
火災信号 接点増設		1	式			代価表 0132
前方ラック機器	既設機器取外再組込 新設機器組込	1	式			代価表 0133
後方ラック機器		1	式			代価表 0134
2WAYスピーカ	天井取付金具共	4	組			代価表 0136
8chレシーバー		3	個			代価表 0137
コントロールパネル		2	個			代価表 0138
2ch充電器		4	個			代価表 0139
4ch充電器		5	個			代価表 0140
音響設定調整費		1	式			代価表 0135



		通信情報設備		庁舎3階		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
位置BOX類	庁舎3階	1	式			別紙 00-0020
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	6	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.6mm- 3C ビット・天井	15	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (抜止め 接地極) 125V	3	個			代価表 0097
コンセント (露出)	2P15A×2(F用) 125V	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	3	個			
モーターハンガー	(天吊)	3	組			代価表 0131
*LED照明器具 取外再取付	LRS6-4 調光 再使用する	1	個			代価表 0094
*LED照明器具 取外再取付	LED110形(埋込) 調光 再使用する	2	個			代価表 0095
計						

撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電力】						
離線		6	か所			代価表 0143
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	274	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	1	m			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	515	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	137	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm <sup>2</sup> × 1本 再使用しない	120	m			
配線ダクト 撤去	2P15A125V : 1m 付属品共 再使用しない	2	組			代価表 0144
配線ダクト 撤去	2P15A125V : 6m 付属品共 再使用しない	6	組			代価表 0145
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	32	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	4	m			
タンポラススイッチ 撤去	1P 15A ×2 PL 15A ×1 再使用しない	1	個			代価表 0052
タンポラススイッチ 撤去	1P 15A ×3 再使用しない	1	個			代価表 0053
タンポラススイッチ 撤去	1P 15A ×4 再使用しない	2	個			代価表 0054



撤去工事							
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
コンセント 撤去	2P15A×2 再使用しない	9	個			代価表	0055
コンセント 撤去	2P15A×1 (接地端子) 再使用しない	7	個			代価表	0056
リモコンスイッチ 撤去	6回路 再使用しない	1	個			代価表	0057
リモコンスイッチ 撤去	12回路 再使用しない	2	個			代価表	0058
アスベストプレート 撤去	再使用しない	1	個			代価表	0059
白熱灯器具 撤去	露出形 IL 60W ×1 再利用しない	2	個			代価表	0060
舞台照明器具 撤去	露出形 JPD500W ×1 再利用しない	4	個			代価表	0061
LED 灯器具 撤去	LRS1 再利用しない	20	個			代価表	0062
LED 灯器具 撤去	埋込形 LDL 20W ×2 再利用しない	2	個			代価表	0063
LED 灯器具 撤去	埋込形 LDL 40W ×2 再利用しない	94	個			代価表	0064
電灯盤 LB-1 撤去	屋内壁掛形 再使用しない	1	面			代価表	0065
【通信情報】							
離線		1	か所			代価表	0143
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	24	m				
600V絶縁電線 撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	75	m				

撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不要配線 撤去費	調査費用含	1	式			代価表 0146
天井スピーカー 撤去	再使用しない	3	個			代価表 0066
音響ラック 撤去	再使用しない	1	台			代価表 0067
音響スピーカー 撤去	再使用しない	2	個			代価表 0068
ワイレスアンテナ 撤去	再使用しない	2	個			代価表 0069
マイクコンセント 撤去	再使用しない	1	個			代価表 0070
音響接続プレート 撤去	再使用しない	1	個			代価表 0071
空気管 撤去	再使用しない	200	m			代価表 0072
分布形感知器 撤去	2種 1個用 再使用しない	3	個			
カバープレート 撤去	再使用しない	2	個			代価表 0073
計						



空気調和設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気熱源ハッケージ エアコン取外し再取付	天吊形 冷房能力:14.0KW	1	台			代価表 0026
ルームエアコン 取外し再取付	壁掛形 冷房能力:2.5kW	1	台			代価表 0027
エアコン 天井ハッネル 取外し再取付	天花4方向 4台 天花1方向 1台	5	個			代価表 0028
吹出口 ユニバーサル形 取外し再取付	VHS 350×150	2	個			代価表 0029
吹出口(シーリングタイプ フェーサー) 取外し再取付	C2 #37.5	8	個			代価表 0030
綿状吹出口 取外し再取付	D-2000	12	個			代価表 0031
ユニバーサル形吹出口 用ボックス 取外し再取付	550×350×400H	2	個			代価表 0032
アネモ用ボックス 取外し再取付	800×800×500H	8	個			代価表 0033
フリーズライン用ボックス 取外し再取付	2,200×200×400H	12	個			代価表 0034
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	8.5	m <sup>2</sup>			
フレキシブルダクト	保温 有 200mm	12	本			
計						











撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【空調】						
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	8	個			
ユニバーサル形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	14	個			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	6.3	㎡			
フレキシブルダクト撤去	200φ	12	本			代価表 0045
フレキシブルダクト撤去	250φ	6	本			代価表 0046
【管】						
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	8	組			
紙巻器 撤去		8	個			
手すり撤去		3	個			代価表 0047
給水・耐衝撃性 塩化ビニル管(HIVP) 撤去	機械室・便所 20A -	3	m			
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 40A -	1	m			
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 75A -	10	m			
配管切断費		1	式			別紙 00-0025
計						



処分費 細目別内訳

処分費		処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	鉄屑 有価材	▲3				
旭金属 処分費	ガラス	1.1	kg			
丸八八木商店 処分費	有筋コンクリート	7.9	m3			
徳島リサイクル工業 処分費	無筋コンクリート	1.3	t			
徳島リサイクル工業 処分費	解体材	2,011	kg			
徳島リサイクル工業 処分費	廃プラスチック	15.2	m3			
徳島リサイクル工業 処分費	金属	2,283	kg			
徳島リサイクル工業 処分費	石膏ボード	2,452	kg			
処分費 明和クリーン 山城事業所	みなしアスベスト	0.1	m3			
処分費	蛍光灯管球	48	kg			
計						









		電灯設備			トイレ改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
位置BOX類	トイレ改修	1	式				
金属製 アクトボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	5	個				
計							
1種金属線び(MM1) 付属品	トイレ改修	1	式				
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	9	個				
計							
貫通補修費	トイレ改修	1	式				
機械はつり(タヤモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 75mm	2	か所				
計							





		通信情報設備		映像		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 付属品	映像	1	式			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	4	個			
計						
貫通補修費	映像	1	式			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 75mm	1	か所			
計						
床モルタル解体	映像	1	式			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	5.2	m			
コンクリート取り壊し (個別)	人力 標準	0.1	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.1	m3			
計						



































































































































































