

## 工事数量総括表

工事名	令和6年度市単独起債事業市道穴吹483号線Co舗装工事				事業区分	工事区分
						道路改良工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
道路改良工事		式		1.000		
土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
路面掘削	土砂, オープンカット, 5,000m3未満	m3		31.000		
運搬処理工		式		1.000		
土砂等運搬	標準, 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		31.000		L=2.5km以下
舗装工		式		1.000		
コンクリート舗装工		式		1.000		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 一般養生	m3		31.000		高B 18-8-40 W/C≤60%
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2		17.000		
目地材	30m2未満, 瀝青繊維質目地材t=10	m2		3.000		

## 工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
溶接金網	φ 6.0*150*150	m2		246.000		
不陸整正	補足材:無	m2		308.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
現場環境改善費 (率計上)						
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		

