

工事数量総括表

工事名	令和6年度市単独起債事業市道穴吹96号線As舗装工事				事業区分	工事区分
						舗装工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
舗装工事		式		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
舗装版切断工		式		1.000		
舗装版切断	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m		11.000		
舗装版破砕工		式		1.000		
舗装版破砕	アスファルト舗装版, t=15cm以下, 積込作業:有	m2		346.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	舗装版破砕, 機械積込, L=11.5km以下	m3		14.000		
殻処理	As殻	m3		14.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
表層工	平均幅員:3.0m超, t=40mm	m2		346.000		再生密粒度As混(13) プライムコート PK-3
不陸整正	補足材:有, t=49mm以上55mm未満, RM-30	m2		346.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員B		人		8.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
現場環境改善費(率計上)						
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
設計金額		式		1.000		