

工事数量総括表

工事名	令和6年度市単独起債事業市道美馬241号線道路改良工事				事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
道路改良工事		式		1.000		
土工		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削	土砂 ホーフンカット	m3		4.000		
路面掘削	土砂 ホーフンカット	m3		25.000		
作業土工		式		1.000		
床掘	土砂 小規模	m3		8.000		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3		7.000		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	m3		30.000		運搬距離:2.5km以下
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取り壊し・運搬・処理		式		1.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m3		1.000		
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下	m2		180.000		
舗装版切断	コンクリート舗装版 装版厚:15cm以下	m		4.000		
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下	m		4.000		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	m3		1.000		運搬距離:3.3km以下
殻処理	無筋Co	m3		1.000		
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)	m3		7.000		運搬距離:3.5km以下
殻処理	As殻	m3		7.000		
擁壁工		式		1.000		
境界壁工		式		1.000		
コンクリート	小型構造物 高B 18-8-25(20) W/C ≤60%	m3		1.000		人力打設 一般養生
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		14.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュRC-40	m2		5.000		
目地材	瀝青質目地板t=10	m2		0.100		
舗装工		式		1.000		
コンクリート舗装工		式		1.000		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 高B 18-8-40 W/C ≦60%	m3		23.000		人力打設 一般養生
不陸整正	49mm以上55mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2		227.000		
溶接金網		m2		204.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
現場環境改善費（率計上）						
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
設計金額		式		1.000		