

# 数量総括表

内 訳						
工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単 位	数 量	備 考
土 工						
	掘 削			m3	3.5	
	路 面 掘 削			m3	24.9	
	床 堀			m3	8.1	
	埋 戻 し			m3	6.9	
	残 土 処 理			m3	4.7	
構 造 物 撤 去 工						
	構 造 物 取 壊 し 工	コンクリート取壊し		m3	1.2	
		舗装版破碎		m <sup>2</sup>	179.6	
		舗装版切断	Co	m	4.2	
		舗装版切断	As	m	4.3	
		殻運搬・処理	Co	m <sup>3</sup>	1.2	
		殻運搬・処理	As	m <sup>3</sup>	7.18	
擁 壁 工						
	境界壁 L=11.5m	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kn/mm}^2$	m3	1.38	
		型枠	小型構造物	m2	13.8	
		基礎材	t=15cm	m2	4.6	
		目地材	瀝青質、t=10mm	m2	0.1	
舗 装 工						
	コンクリート舗装 工					
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kn/mm}^2$	m3	22.66	
		不陸整正	t=5cm RM-30	m <sup>2</sup>	226.65	
		溶接金網	D6 150*150	m <sup>2</sup>	203.98	
		目地材	瀝青質、t=10mm	m2	2.58	

土工計算書

測 点	距 離	掘削			床堀			埋戻し			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 1 + 16.50	0.000	0.3			0.7			0.6			
No. 2 + 3.00	11.500	0.3	0.30	3.5	0.7	0.70	8.1	0.6	0.60	6.9	
	11.500			3.500			8.100			6.900	

土工計算書

測 点	距 離	コンクリート取壊し								
		断 面	平 均	数 量						
No. 1 + 16.500	0.000	0.1								
No. 2 + 3.000	11.500	0.1	0.10	1.2						
合 計	11.500			1.2			0.0			