

工事数量総括表

工事名	令和6年度市単独起債事業市道穴吹17号線道路改良工事				事業区分	工事区分
						道路改良工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
道路改良工事		式		1.000		
土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土砂, 小規模, 標準	m3		3.000		
作業土工		式		1.000		
床掘	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	m3		28.000		
埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3		41.000		
床掘整正		m2		26.000		
土砂搬入工		式		1.000		
土砂等運搬	標準, 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		11.000		L=2.5km以下
積込	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	m3		11.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
構造物撤去工		式		1.000		
舗装版破碎工		式		1.000		
舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=15cm以下, 積込作業:有	m2		2.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工	m3		2.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込	m3		2.000		L=10.9km以下
殻運搬	舗装版破碎, 機械積込	m3		0.100		L=11.5km以下
殻処理	Co殻	m3		2.000		
殻処理	As殻	m3		0.100		
擁壁工		式		1.000		
重力式擁壁工		式		1.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
重力式擁壁	H=1.0mを超え2.0m未満, 基礎碎石:有	m ³		22.000		高B 18-8-40 W/C≤60% 一般養生
安全対策工		式		1.000		
防護柵設置工		式		1.000		
カーポートレール設置	コンクリート建込, 塗装品:Gr-C-2B	m		25.000		
補強鉄筋	SD345, D13, 一般構造物	Kg		108.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		
表層工	平均幅員:1.4m以上3.0m以下, t=40mm	m ²		52.000		再生密粒度As混(13) プライムコート PK-3
路盤工	RM-30, t=100mm, 1層施工	m ²		52.000		
不陸整正	補足材:無	m ²		52.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
現場環境改善費（率計上）						
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
設計金額		式		1.000		