

工事数量総括表

工事名	令和6年度市単独事業市道美馬91号線As舗装工事				事業区分	工事区分	舗装工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要	
舗装工事		式		1.000			
構造物撤去工		式		1.000			
構造物取り壊し工		式		1.000			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚:15cm以下	m2		362.000			
運搬処理工		式		1.000			
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)	m3		14.000		運搬距離:11.5km以下	
殻処理	As殻	m3		14.000			
舗装工		式		1.000			
アスファルト舗装工		式		1.000			
表層	平均幅員:1.4m以上3.0m以下 平均仕上厚40mm	m2		362.000		再生密粒度As混(13) プライムコート PK-3	
不陸整正	再生粒度調整碎石RM-30 49mm以上55mm未満	m2		362.000			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員B		人		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
現場環境改善費（率計上）						
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
設計金額		式		1.000		