

工事数量総括表

工事名	令和6年度市単独起債事業市道美馬606号線道路改良工事				事業区分	工事区分
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
道路改良工事		式		1.000		
土工		式		1.000		
盛土工		式		1.000		
路床盛土	【施工幅員】2.5m以上4.0m未満	m3		6.000		
道路土工		式		1.000		
掘削	土砂 小規模 標準	m3		110.000		
作業土工		式		1.000		
床掘	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3		28.000		
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3		3.000		
土砂等運搬	小規模 バック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	m3		129.000		運搬距離:3.5km以下
基面整正	【条件無し】	m2		24.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊し・運搬・処理		式		1.000		
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m3		17.000		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	m3		17.000		運搬距離：10.9km以下
殻処理	無筋Co	m3		17.000		
擁壁工		式		1.000		
張コンクリート工		式		1.000		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 高B 18-8-40 W/C ≤60%	m3		35.000		人力打設 一般養生
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2		115.000		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下	m2		14.000		再生クラッシュランRC-40
目地材	使用量:30m2未満 瀝青質目地材t=10	m2		3.000		
水抜管	VP65	m		15.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
裏石積	厚さ15cm	m2		121.000		
足場工	単管傾斜足場 安全ネット:不要	掛m2		90.000		
石積工		式		1.000		
裏石積	厚さ15cm	m2		51.000		
舗装工		式		1.000		
コンクリート舗装工		式		1.000		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 高B18-8-25(20) W/C≤60%	m3		2.000		人力打設 一般養生
路盤工	再生粒度調整碎石RM-30 全仕上り厚 (mm):100	m2		28.000		1層施工
排水構造物工		式		1.000		
1号ガッター		式		1.000		
コンクリート	小型構造物 高B 18-8-40 W/C≤ 60%	m3		2.000		人力打設 一般養生
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		7.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クランチャ ンRC-40	m2		10.000		
目地材	使用量:30m2未満 瀝青質目地板t=10	m2		0.100		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
現場環境改善費（率計上）						
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		

