

数 量 総 括 表

内 訳						
工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単 位	数 量	備 考
土 工						
	盛 土			m3	5.7	
	掘 削			m3	110.2	
	床 堀			m3	27.5	
	埋 戻	D		m3	3.2	
	残 土 処 理			m3	128.8	
	床 堀 整 正			m2	24	
構 造 物 撤 去 工						
	構 造 物 取 壊 し 工	コンクリート取壊し		m3	16.7	
舗 装 工						
	コンクリート舗装	コンクリート	t = 7cm	m3	1.9	
		路 盤 工	t = 10cm	m2	27.5	
擁 壁 工						
	張コンクリート	コンクリート		m3	34.5	
		型 枠		m2	115.1	
		裏 石 積	t = 15cm	m2	121	
		足 場 工		掛m2	89.5	
		基 礎 材	t = 15cm	m2	14.4	
		目 地 材		m2	3.1	
		水 抜 管	V P 65	m	15.4	
	石 積 工	石 積	t = 150	m2	50.7	
排 水 工						
	側 溝 工	1号ガッター		m	36.6	

美馬606号

土工計算書

測 点	距 離	盛 土			掘 削			床 掘			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 1 + 3.40	0.000	0.1			2.1			0.6			
No. 1 + 10.00	6.600	0.1	0.10	0.7	2.5	2.30	15.2	0.6	0.60	4.0	
No. 2 + 0.00	10.000	0.1	0.10	1.0	5.3	3.90	39.0	0.6	0.60	6.0	
No. 2 + 10.00	10.000	0.1	0.10	1.0	2.5	3.90	39.0	0.5	0.55	5.5	
No. 3	10.000	0.5	0.30	3.0	0.9	1.70	17.0	1.9	1.20	12.0	
合 計	36.600	5.7			110.2			27.5			

美馬606号

土工計算書

測 点	距 離	埋 戻			基面整正			コンクリート取壊			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 1 + 3.400	0.000	0.0			0.52			0.46			
No. 1 + 10.000	6.600	0.2	0.10	0.7	0.52	0.52	3.4	0.44	0.45	3.0	
No. 2 + 0.000	10.000	0.0	0.10	1.0	0.52	0.52	5.2	0.45	0.45	4.5	
No. 2 + 10.000	10.000	0.0	0.00	0.0	0.52	0.52	5.2	0.47	0.46	4.6	
No. 3	10.000	0.3	0.15	1.5	1.52	1.02	10.2	0.44	0.46	4.6	
合 計	36.600			3.2			24.0			16.7	

美馬606号

土工計算書

測 点	距 離	舗装版取壊			舗 装 工						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 1 + 3.400	0.000				3.50						
No. 1 + 10.000	6.600				3.74	3.62	23.9				
No. 2 + 0.000	10.000				3.71	3.73	37.3				
No. 2 + 10.000	10.000				3.50	3.61	36.1				
No. 3	10.000				4.00	3.75	37.5				
合 計	36.600	0.0			134.8			0.0			

< 張コンクリート >


番号	H1	H2	距離	コンクリート			型 枠			裏 石 積		
				A断面	B断面	数量	A断面	B断面	数量	A断面	B断面	数量
A3'	3.00	3.00	29.40	0.969	0.969	28.489	3.23	3.23	94.96	3.39	3.39	99.67
A3''	3.00	2.20	7.20	0.969	0.711	6.048	3.23	2.37	20.16	3.39	2.53	21.31
計			36.60			34.54			115.12			120.98

目地材 34.54 × 1/10 = 3.5 m²
 水抜管 34.54 × 1/2 = 17.3 m
 基礎材 36.60 × 0.393 = 14.4 m³

< 足 場 工 >

番号	H1	H2	距離	足 場 工		
				A断面	B断面	数量
A3'	2.50	2.50	29.40	2.69	2.69	79.09
A3''	2.50	2.00	4.30	2.69	2.15	10.41
計			33.70			89.50

張コンクリート



コンクリート	$H \times 0.30 \times 1.077$
型 枠	$H \times 1.077$
基 礎 材	0.393
足 場 工	$(H - 0.5) \times 1.077$
裏 石 積	$(H + 0.15) \times 1.077$

< 石 積 工 >

番 号	H1	H2	距 離	石 積		
				A 断面	B 断面	数 量
E2	0.50	1.60	6.60	0.54	1.72	7.46
E3	1.60	2.50	10.00	1.72	2.69	22.05
E4	2.50	1.10	9.75	2.69	1.18	18.87
E5	1.10	0.30	3.05	1.18	0.32	2.29
計			29.40			50.67

石積工

S=1:20

