

工事数量総括表

工事名	令和6年度市単独事業中尾山谷支流水路整備工事				事業区分	工事区分	河川工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要	
河川工事		式		1.000			
土工		式		1.000			
土工		式		1.000			
掘削工	土砂 小規模 標準	m3		21.000			
床掘工	土砂 小規模	m3		18.000			
埋戻工	土砂 小規模	m3		17.000			
コンクリート取壊し工	無筋構造物 機械 時間制約無 夜間作業無	m3		1.000		低騒音等不要 4週6休未満	
運搬処理工		式		1.000			
残土処理工		式		1.000			
土砂等運搬工	小規模 山積0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土)	m3		21.000		DID区間無 2.5km以下	
殻運搬処分工		式		1.000			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
Co殻運搬	Co(無筋)構造物 機械積込 DID区間 無	m3		1.000		49.4km以下
Co殻処分		m3		1.000		
三面張り工		式		1.000		
管留工		式		1.000		
コンクリート工	小型構造物 人力打設 高B 18-8-40	m3		0.500		W/C≦60% 一般養生
型枠工	一般型枠 小型構造物	m2		4.000		
裏積石工		m2		3.000		
側壁工		式		1.000		
コンクリート工	小型構造物 人力打設 高B 18-8-40	m3		4.000		W/C≦60% 一般養生
型枠工	一般型枠 小型構造物	m2		24.000		
底張工		式		1.000		
コンクリート工	小型構造物 人力打設 高B 18-8-40	m3		0.700		W/C≦60% 一般養生

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
型枠工	一般型枠 小型構造物	m2		3.000		
床版工		式		1.000		
床版工		式		1.000		
コンクリート工	鉄筋構造物 人力打設 高炉 24-12-25(20)	m3		0.700		W/C≤55% 一般養生
型枠工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2		5.000		
鉄筋工(加工)	SD345 D16~D25 4週6休未満	Kg		85.000		
排水路工		式		1.000		
側溝整備工		式		1.000		
コンクリート工	小型構造物 人力打設 高B 18-8-40	m3		0.200		W/C≤60% 一般養生
型枠工	一般型枠 小型構造物	m2		2.000		
基礎工	7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	m2		6.000		
舗装補修工		式		1.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
舗装工		式		1.000		
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m		6.000		
As殻運搬	舗装版破碎 機械積込=15cm 60.0km以下	m3		0.300		
As殻処分		m3		0.300		
表層工	W=3.0m超 t=50 再生密粒度As混(13)	m2		5.000		プライムコート PK-3
路盤工	RM-30 t=100 1層施工	m2		5.000		
不陸整正	補足材無	m2		5.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
現場環境改善費 (率計上)						
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
設計金額		式		1.000		