

工事数量総括表

工事名	令和5年度繰越地方創生道整備推進交付金事業市道脇町485号線道路改良工事				事業区分	工事区分	道路改良工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要	
道路改良工事		式		1.000			
道路土工		式		1.000			
掘削工		式		1.000			
掘削	軟岩, 片切掘削	m3		180.000			
掘削	土砂, 片切掘削	m3		19.000			
作業土工		式		1.000			
床堀	岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満	m3		20.000			
埋戻	最大埋戻幅1m未満	m3		10.000			
運搬処理工		式		1.000			
土砂等運搬	軟岩, 標準, ハック杓山積0.45m3(平積0.35m3)	m3		200.000		2.0km以下	
土砂等運搬	土砂, 標準, ハック杓山積0.45m3(平積0.35m3)	m3		7.000		2.0km以下	

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
構造物撤去工		式		1.000		
構造物取壊工		式		1.000		
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工	m3		5.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込	m3		5.000		3.3km以下
殻処理 (Co無筋)		m3		5.000		
擁壁工		式		1.000		
ブロック積擁壁工		式		1.000		
ブロック積	JIS滑面150kg/個未満, 練積, 補強 Co15cm	m2		105.000		18-8-25 (20) (高炉)
足場工	単管傾斜足場	掛m2		94.000		
天端コンクリート工		式		1.000		
天端コンクリート	高B 18-8-25 (20) W/C ≤ 60%, 一般養生	m3		3.000		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘 要
ブロック基礎工		式		1.000		
現場打基礎コンクリート	高B 18-8-25(20) W/C \leq 60%, 一般養生	m ³		2.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
現場環境改善費（率計上）						
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		

