

総括表

工 事 名	令和6年度国指定史跡郡里廃寺跡整備事業史跡公園整備工事		
施 工 場 所	美馬市美馬町字銀杏木及び願勝寺		
施 工 期 間	----/--/-- ~ ----/--/--	発 注 元	美馬市教育委員会
省 庁 名		担 当 者	
工 事 コ ー ド			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容			
備 考 欄			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	式	1			費目行	
土工	式	1			工種行	
床掘り 土砂 小規模	m3	210			1号代価表	
埋戻し 小規模 土砂	m3	140			2号代価表	
残土処分	式	1			3号代価表 10頁	
排水施設工	式	1			工種行	
側溝工	式	1			5号代価表 12頁	
管渠工	m	0.5			13号代価表 20頁	
集水枿工	式	1			16号代価表 24頁	
遺構表示工	式	1			工種行	
建物範囲表示縁石 金堂跡	m	54			28号代価表 41頁	
礎石 塔跡	基	14			33号代価表 47頁	
建物範囲表示縁石 寺城南限区画	m	67			34号代価表 48頁	
舗装工	式	1			工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自然石樹脂舗装	m2	409			35号代価表 49頁	
脱色アスファルト舗装	m2	961			39号代価表 55頁	
コンクリート舗装	m2	295			42号代価表 59頁	
見切り材	m	650			45号代価表 62頁	
案内・解説施設工	式	1			工種行	
境界杭	基	3			46号代価表 63頁	
総合解説板	基	2			48号代価表 65頁	
遺構解説板	基	7			52号代価表 69頁	
遺構解説板 運搬費（美馬市内）	回	2				
誘導板	基	7			53号代価表 70頁	
管理・便益施設工	式	1			工種行	
照明灯	基	7			54号代価表 71頁	
手洗い場（水飲み場）	基	2			59号代価表 76頁	
プレハブ倉庫	基	1			60号代価表 77頁	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
手摺付転落防止柵① スペーサー付	m	18			61号代価表 78頁	
手摺付転落防止柵②	m	18			62号代価表 79頁	
手摺	個所	2			63号代価表 80頁	
修景施設工	式	1			工種行	
メッシュフェンス	m	234			65号代価表 82頁	
目隠しフェンス①	m	167			68号代価表 85頁	
門扉①	個所	1			69号代価表 86頁	
門扉②	個所	1			71号代価表 88頁	
目隠しフェンス②	m	12			72号代価表 89頁	
擁壁工	式	1			工種行	
小型重力式擁壁②	式	1			73号代価表 90頁	
小型重力式擁壁④	式	1			76号代価表 94頁	
仮設工	式	1			工種行	
敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m2	46.5			78号代価表 97頁	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板賃料 22*1, 524*3048 供用300日	枚	10			79号代価表 98頁	
交通誘導警備員A	人	80				[R6.3]
交通誘導警備員B	人	40				[R6.3]
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				

床掘り
土砂 小規模

施工パッケージ表

(第1号)

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	19.87				
K1	19.87		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R	72.99				
R1	39.96		運転手(特殊)		[R6.3] R5.3
R2	33.03		普通作業員		[R6.3] R5.3
Z	7.14				
Z1	7.14		軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車		<small>※軽油005,04.P268 ; 東京210C,積算資料R605,04.P259 ; 東京 [(132-137)/2]</small>

埋戻し
小規模 土砂

施工パッケージ表

(第2号)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		9	48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8	90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
K2	ランマ 質量60~80kg	0	58		ランマ 質量60~80kg		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		86	47				
R1	普通作業員	49	42		普通作業員		[R6.3] R5.3
R2	特殊作業員	19	17		特殊作業員		[R6.3] R5.3
R3	運転手(特殊)	17	88		運転手(特殊)		[R6.3] R5.3
Z		4	05				
Z1	軽油 小型ローリー・ハトロール給油 2~4KL積載車	3	20		軽油 ハトロール給油		<small>建設機械等損料表(軽油) 04.P208 : 東京2018 標準費目録05.04.P209 : 東京 (132-137)-2</small>

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 5.5km以下 良好

施工パッケージ表

(第4号)

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	45 59				
K1	45 59		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R	39 52				
R1	39 52		運転手(一般)		[R6.3] R5.3
Z	14 89				
Z1	14 89		軽油 小型ローリー・ハトール給油 2~4KL積載車		<small>建設機械等損料表 04.P258 : 東京23区, 積算資料005_04.P259 : 東京 [(132+137)/2]</small>

U型側溝
PU1-B300-H300

代価表

(第6号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型JISA5372・300B・300*300*600 制約無 場所補正無 砕石無</small>	m	10			7号代価表 14頁	
蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) T-2300受枠無し コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無</small>	枚	10			8号代価表 15頁	
モルタル練 普通 1:3 ハラ物	m3	0.09			9号代価表	
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高研)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.5			10号代価表	
均し基礎コンクリート型枠工	m2	2			12号代価表 19頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

モルタル練
普通 1:3 バラ物

施工パッケージ表

(第9号)

1 m3当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		83 30				
R1	普通作業員	55 43		普通作業員		[R6.3] R5.3
R2	土木一般世話役	27 71		土木一般世話役		[R6.3] R5.3
Z		16 70				
Z1	ポルトランドセメント 普通 バラ物	11 28		セメント 高炉B 25kg袋入		<small>津波物価06.01.P79・徳島、標準資料06.01.P79・徳島 [16,200+16,200/2] 建設物価05.04.P90・東京23区、標準資料05.04.P79・東京 [12000+2000/2]</small>
Z2	砂 クッション用	5 42		砂 細目(洗い)		[整備局 R05.10] <small>建設物価05.04.P70・東京第1区(洗砂)、標準資料05.04.P65・東京1区(洗砂) [1000+500/2]</small>

暗渠排水管
据付 直管 50~150mm

施工パッケージ表

(第14号)

1 m当り

R	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		43	69				
R1	普通作業員	31	14		普通作業員		[R6.3] R5.3
R2	土木一般世話役	12	55		土木一般世話役		[R6.3] R5.3
Z		56	31				
Z1	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管(VU) 100 114×3.1×4	56	31		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		

フィルター材
フィルター材(各種) クッション用

施工パッケージ表

(第15号)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		7	33				
K1	パックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7	19		パックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		63	76				
R1	普通作業員	29	78		普通作業員		[R6.3] R5.3
R2	土木一般世話役	15	40		土木一般世話役		[R6.3] R5.3
R3	運転手(特殊)	12	60		運転手(特殊)		[R6.3] R5.3
R4	特殊作業員	4	74		特殊作業員		[R6.3] R5.3
Z		28	91				
Z1	砂 クッション用	25	58		再生クラッシュラン RC-40		[整備局 R05.10]

代価表

(第16号)

1 式

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水桝 (1) B500-L1000-H600	箇所	1			17号代価表 25頁	
集水桝 (2) B500-L500-H1080	箇所	1			20号代価表 29頁	
集水桝 (3) B500-L500-H600	箇所	1			22号代価表 32頁	
集水桝 (4) B500-L500-H500	箇所	1			24号代価表 35頁	
集水桝 (5) B500-L500-H500	箇所	1			26号代価表 38頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1式当り						

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生

施工パッケージ表

(第18号)

1 箇所当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	0 08				
K1	0 08		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		<small>バックホウ クローラ型(貸) 山積0.8m3(平積0.6m3) 18-8-25(20) W/C 60%</small>
R	86 34				
R1	32 97		型枠工		[R6.3] R5.3
R2	29 45		普通作業員		[R6.3] R5.3
R3	11 30		土木一般世話役		[R6.3] R5.3
R4	2 10		特殊作業員		[R6.3] R5.3
Z	13 58				
Z1	13 24		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		<small>生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%</small>

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生

施工パッケージ表

(第21号)

1 箇所当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	0 08				
K1	0 08		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		<small>バックホウ クローラ型(貸) 山積0.8m3(平積0.6m3) 18-8-25(20) W/C 60%</small>
R	86 10				
R1	32 78		型枠工		[R6.3] R5.3
R2	29 42		普通作業員		[R6.3] R5.3
R3	11 29		土木一般世話役		[R6.3] R5.3
R4	2 13		特殊作業員		[R6.3] R5.3
Z	13 82				
Z1	13 48		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		<small>生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%</small>

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生

施工パッケージ表

(第23号)

1 箇所当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	0.09				
K1	0.09		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		<small>バックホウ クローラ型(貸) 0.09 [賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 0.09</small>
R	88				
R1	34.20		型枠工		[R6.3] R5.3
R2	29.70		普通作業員		[R6.3] R5.3
R3	11.37		土木一般世話役		[R6.3] R5.3
R4	1.88		特殊作業員		[R6.3] R5.3
Z	11.91				
Z1	11.54		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		<small>生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60% 11.54</small>

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生

施工パッケージ表

(第25号)

1 箇所当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	0 09				
K1	0 09		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		<small>バックホウ クローラ型(貸) 山積0.8m3(平積0.6m3) 18-8-25(20) W/C 60%</small>
R	88				
R1	34 20		型枠工		[R6.3] R5.3
R2	29 70		普通作業員		[R6.3] R5.3
R3	11 37		土木一般世話役		[R6.3] R5.3
R4	1 88		特殊作業員		[R6.3] R5.3
Z	11 91				
Z1	11 54		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		<small>生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%</small>

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生

施工パッケージ表

(第27号)

1 箇所当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	0.09				
K1	0.09		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		<small>バックホウ クローラ型(貸) 0.09 [賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 0.09</small>
R	88.30				
R1	34.43		型枠工		[R6.3] R5.3
R2	29.74		普通作業員		[R6.3] R5.3
R3	11.38		土木一般世話役		[R6.3] R5.3
R4	1.84		特殊作業員		[R6.3] R5.3
Z	11.61				
Z1	11.23		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		<small>生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60% 11.23</small>

建物範囲表示縁石
金堂跡

代価表

(第28号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擬石縁石 100×200×600	個	17	3,800			見積
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.1			29号代価表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3			30号代価表	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.02			31号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

型枠
一般型枠 均しコンクリート

施工パッケージ表

(第30号)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100				
R1	型わく工	58	35	型枠工		[R6.3] R5.3
R2	普通作業員	20	27	普通作業員		[R6.3] R5.3
R3	土木一般世話役	6	13	土木一般世話役		[R6.3] R5.3

基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

施工パッケージ表

(第31号)

1 m2当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	5 58				
K1	バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3	5 55		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	<small>標準単価0.04 P001 : 関東地区、標準単価0.04 P029 : 関東 [0400-0400/02]</small>
R	77 45				
R1	普通作業員	37 13		普通作業員	[R6.3] R5.3
R2	特殊作業員	15 71		特殊作業員	[R6.3] R5.3
R3	運転手(特殊)	14 81		運転手(特殊)	[R6.3] R5.3
R4	土木一般世話役	9 27		土木一般世話役	[R6.3] R5.3
Z	16 97				
Z1	路盤材 再生クラッシュランRC-40	11 93		再生クラッシュラン RC-40	<small>標準単価0.04 P100 : 関東地区、標準単価0.04 P100 : 関東 [0400-0400/02]</small>

代価表

(第34号)

10 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擬石緑石 100×200×600	個	17	3,800			見積単価
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.1			29号代価表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	5			30号代価表	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.03			31号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

透水性アスファルト舗装
1.4m以上2.4m未満 50mm 開粒度アスコン(13)

施工パッケージ表

(第36号)

1 m2当り

K	名称・規格	構成比		積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		6	27				
K1	アスファルトフィニッシャー[排出ガス対策型(第3次基準値)] ホイール型・舗装幅1.4~3.0m	4	95		アスファルトフィニッシャー[ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 舗装幅1.4~3.0m		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
K2	振動ローラ(舗装用)[排出ガス対策型(第3次基準値)] 搭乗・コンバインド式・質量3.0~4.0t	0	91		振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)] 運転質量3~4t		[R6建設機械等損料表] R5建設機械等損料表
R		30	02				
R1	普通作業員	11	81		普通作業員		[R6.3] R5.3
R2	特殊作業員	7	91		特殊作業員		[R6.3] R5.3
R3	運転手(特殊)	5	48		運転手(特殊)		[R6.3] R5.3
R4	土木一般世話役	2	86		土木一般世話役		[R6.3] R5.3
Z		63	71				

下層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 再生クラッシャーRC-40

施工パッケージ表

(第38号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K	5 62				
K1	小型バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケツ容量・山積0.11(平積0.08)m3	2 91		[賃料]小型バックホウ クローラ型 山積0.11m3(平積0.08m3)	<small>標準単価0.04 P001; 関東地区, 標準賃料0.04 P274; 関東 [1320+3075]/2 非標準単価0.04 P001; 関東地区, 標準賃料0.04 P274; 関東 [1320+3075]/2</small>
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t	2 55		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t	<small>標準単価0.04 P001; 関東地区, 標準賃料0.04 P282; 関東 [1320+3075]/2 非標準単価0.04 P001; 関東地区, 標準賃料0.04 P282; 関東 [1320+3075]/2</small>
R		72 88			
R1	普通作業員	30 50		普通作業員	[R6. 3] R5. 3
R2	運転手(特殊)	26 32		運転手(特殊)	[R6. 3] R5. 3
R3	特殊作業員	13 94		特殊作業員	[R6. 3] R5. 3
Z		21 50			
Z1	再生クラッシャー RC-40	19 41		再生クラッシャー RC-40	[整備局 R05. 10] <small>標準単価0.04 P100; 東京都 1.15 (1.00); 標準賃料0.04 P001; 東京都 1.15 (1.00) [1320+3075]/2</small>

代価表

(第40号)

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アスファルト混合物 パーフェクトカラーNP	t	9.68	70,600			見積単価
アスファルト乳剤 脱色乳剤	L	126	490			見積単価
土木一般世話役	人					[R6.3]
特殊作業員	人					[R6.3]
普通作業員	人					[R6.3]
アスファルトフィニッシャ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・舗装幅1.4~3.0m	日	0.11				[R6建設機械等損料表] [1003-014-030-001]
振動ローラ(舗装用)[排出ガス対策型(第3次基準値)] 搭乗・コンバインド式・緊急ブレーキ付・質量3~4t	日	0.11				[R6建設機械等損料表] [0841-324-040-001]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m2当り						

下層路盤(歩道部)
10mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

施工パッケージ表

(第41号)

1 m2当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	5 62				
K1	小型バックホウ・クローラ型(賃貸)(長期割引あり) バケット容量・山積0.11(平積0.08)m3	2 91		[賃料]小型バックホウ クローラ型 山積0.11m3(平積0.08m3)	<small>標準単価0.04 P001; 関東地区、標準賃料0.04 P274; 関東 [1200+1075]/2 非標準単価0.04 P001; 関東地区、標準賃料0.04 P274; 関東 [1200+1075]/2</small>
K2	振動ローラ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) コンバインド型 3~4t	2 55		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t	<small>標準単価0.04 P001; 関東地区、標準賃料0.04 P282; 関東 [1200+1075]/2 非標準単価0.04 P001; 関東地区、標準賃料0.04 P282; 関東 [1200+1075]/2</small>
R	72 88				
R1	普通作業員	30 50		普通作業員	[R6.3] R5.3
R2	運転手(特殊)	26 32		運転手(特殊)	[R6.3] R5.3
R3	特殊作業員	13 94		特殊作業員	[R6.3] R5.3
Z	21 50				
Z1	再生クラッシュラン RC-40	19 41		再生クラッシュラン RC-40	[整備局 R05.10] <small>標準単価0.04 P100; 東京都1.75; (R01); 標準賃料0.04 P001; 東京都1.75; (R01) [1200+1075]/2</small>

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

施工パッケージ表

(第44号)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100				
R1	型わく工	46	19	型枠工		[R6.3] R5.3
R2	普通作業員	25	55	普通作業員		[R6.3] R5.3
R3	土木一般世話役	9	57	土木一般世話役		[R6.3] R5.3

見切り材

代価表

(第45号)

100 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
GRCエッジボード 160×6×1000	本	100	2,300			見積
セメントPM700LMG コンクリート製品・伸縮継手用	kg	1				[建設物価R06.03.P192:全国【公表価格】]
普通作業員	人					[R6.3] [R0102]
諸雑費	式	1				
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

代価表

(第48号)

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミサイン SBO-RW-3	台	1	396,000			見積単価
印刷費 インクジェットシート貼り	式	1	118,000			見積単価
施工費 組立・据付	式	1	150,000			見積単価
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.45			49号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.7			51号代価表	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.9			31号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1基当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

施工パッケージ表

(第51号)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100				
R1	型わく工	44.66		型枠工		[R6.3] R4.3
R2	普通作業員	30.77		普通作業員		[R6.3] R4.3
R3	土木一般世話役	11.53		土木一般世話役		[R6.3] R4.3

代価表

(第52号)

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台座 W1000×D730×GLH300 錆御影石	基	1	305,000			見積単価
印刷費 SRCメタル印刷 900×600	枚	1	195,000			見積単価
特殊作業員	人					[R6.3] [R0101]
普通作業員	人					[R6.3] [R0102]
トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	日	0.2				[R6建設機械等損料表] [0302-021-043-001]
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1基当り						

代価表

(第53号)

1基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
レックウッドサイン UC-S445001K	台	1	170,900			見積単価
印刷費 タフジェット印刷	式	1	50,400			見積単価
運搬費	式	1	5,000			見積単価
組立据付費	式	1	8,000			見積単価
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.22			49号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.4			51号代価表	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.5			31号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1基当り						

代価表

(第54号)

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ソーラー照明灯 HS-543V六角柱型パネル仕様	基	1	1,300,000			見積単価
道路照明灯建柱 350<W≤1000kg	基	1			55号代価表 72頁	
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.5			56号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2			58号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1基当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

施工パッケージ表

(第58号)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100				
R1	型わく工	44.66		型枠工		[R6.3] R4.3
R2	普通作業員	30.77		普通作業員		[R6.3] R4.3
R3	土木一般世話役	11.53		土木一般世話役		[R6.3] R4.3

手洗い場（水飲み場）

代価表

(第59号)

1 基

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水飲み EX-84190AKS	基	1	357,300			見積単価
運搬費	台	1	5,000			見積単価
組立据付費	台	1	4,000			見積単価
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.07			49号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.55			51号代価表	
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.02			29号代価表	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	0.13			30号代価表	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	0.39			31号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1基当り						

手摺

代価表

(第63号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
階段手摺 TRKC-MB180-C20	個所	1	76,100			見積単価
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.07			64号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			51号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1個所当り						

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

施工パッケージ表

(第64号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		44.86				
R1	普通作業員	24.24		普通作業員		[R6.3] R4.3
R2	土木一般世話役	9.75		土木一般世話役		[R6.3] R4.3
R3	特殊作業員	8.67		特殊作業員		[R6.3] R4.3
Z		55.14				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	55.14		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		<small>建設省告示第14号(平成17年)「生コンクリート」品質確保規格(ISO 9001) 平成17年(生コン) 10(2004-09-01) 訂</small>

代価表

(第65号)

20 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
メッシュフェンス G10 樹脂塗装金網 樹脂塗装支柱 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> H1500 積水樹脂フレーム	m	20				[建設物価R06.03.P530：全国（北海道・沖縄除く）、積算資料R06.03.P640：全国I（除北海道沖縄〔5,480+5,480〕/2）]
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	20			66号代価表	
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.15			49号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.2			51号代価表	
基面整正	m2	0.3			67号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

金網・支柱(立入防止柵)
基礎ブロック 2m

施工パッケージ表

(第66号)

1 m当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100				
R1	普通作業員	90	52	普通作業員		[R6.3] R4.3
R2	土木一般世話役	8	67	土木一般世話役		[R6.3] R4.3

代価表

(第68号)

20 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目かくしフェンス めかくし塀V型 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> 粉体塗装 H1500 通風・高強度タイプ 積水樹脂プレート	m	20				[建設物価R06.03.P532：全国（北海道・沖縄除く）]
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	20			66号代価表	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリ-	m3	1.28			49号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9.6			51号代価表	
基面整正	m2	3.2			67号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

門扉①

代価表

(第69号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目かくし塀V型 回転錠門扉H1500W1040	基	1	117,170			見積単価
門扉 片開き 2m以下	基	1			70号代価表	
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.35			49号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.8			51号代価表	
基面整正	m2	2.5			67号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1個所当り						

門扉
片開き 2m以下

施工パッケージ表

(第70号)

1 基当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100				
R1	普通作業員	74.17		普通作業員		[R6.3] R4.3
R2	土木一般世話役	23.87		土木一般世話役		[R6.3] R4.3

門扉②

代価表

(第71号)

1 個所

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目かくし塀V型 回転錠門扉H1800W1040	基	1	129,900			見積単価
門扉 片開き 2m以下	基	1			70号代価表	
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	0.48			49号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3.5			51号代価表	
基面整正	m2	3			67号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1個所当り						

代価表

(第72号)

20 m

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目かかしフェンス めかかし塀V型 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> 粉体塗装 H1800 通風・高強度タイプ 積水樹脂ブラメタル	m	20				[建設物価R06.03.P532:全国(北海道・沖縄除く)]
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	20			66号代価表	
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し</small>	m3	1.2			49号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9.2			51号代価表	
基面整正	m2	3.2			67号代価表	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計	式	1				
1m当り						

小型擁壁

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.6m以上0.8m未満 基礎砕石無 均しCo有 一般養生・特殊養生

施工パッケージ表

(第74号)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3 21				
K1	パツクホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] <small>クロー型・山積0.45m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回</small>	2 53		パツクホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		[R6建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		78 87				
R1	型わく工	25 16		型枠工		[R6.3] R4.3
R2	普通作業員	22 77		普通作業員		[R6.3] R4.3
R3	土木一般世話役	9 02		土木一般世話役		[R6.3] R4.3
R4	特殊作業員	2 54		特殊作業員		[R6.3] R4.3
Z		17 92				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	17 22		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

小型擁壁

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.8m以上1.0m以下 基礎砕石無 均しCo有 一般養生・特殊養生

施工パッケージ表

(第77号)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		3 52				
K1	パックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] <small>クロー型・山積0.45m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回</small>	2 73		パックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		[R6建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
R		77 14				
R1	型わく工	23 37		型枠工		[R6.3] R4.3
R2	普通作業員	22 19		普通作業員		[R6.3] R4.3
R3	土木一般世話役	8 79		土木一般世話役		[R6.3] R4.3
R4	特殊作業員	2 74		特殊作業員		[R6.3] R4.3
Z		19 34				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	18 58		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		

敷鉄板設置・撤去
設置・撤去

代価表

(第78号)

100 m2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					[R6.3]
とび工	人					[R6.3]
普通作業員	人					[R6.3]
バックホ(賃料) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m3・吊能力2.9t	日	0.295			1号単価表 101頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計	式	1				
1m2当り						

バックホ(賃料)

バック容量・山積0.8(平積0.6)m³・吊能力2.9t

単価表

(第1号)

1日

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人					[R6.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	119				[建設物価R06.03.P788:徳島,積算資料 R06.03.P259:徳島 [(139+137)/2;有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]
バックホ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり) バック容量・山積0.8(平積0.6)m ³ ・吊能力2.9t	台/日	1.06				[建設物価R06.03.P801:四国地区,積算資料 R06.03.P279:四国 [(11,115+11,180)/2;有効桁=上位3桁止 切り捨て+小数第3位を 切り捨て]]
諸雑費	式	1			調整金	
計	式	1				
1日当り						